

*Saali renoveerimine
Tapiku Külade Selts.*

2020a kaasavasse eelarvesse.

**Põranda
materjali kalkulatsioon.**

- 1) Liiv 1 koorem = **100€**
- 2) EPS 80ne 005 125tk x 3.61=**452€**
- 3) Põrandakile 80m²= **15€**
- 4) Armatuur 6ne 17 tkx15.17=**258€**
- 5) Kandurid 8x6,7€=**54€**
- 6) Põrandaküttetoru 250m x 0,60= **150€**
- 7) Betooni valu **1500€**
- 8) PVC põrandakate 75m²x9,25€ = **694€**
- 9) PVC liim 15 l =**83€**

10) Muud kulud nt. Tööriistade rent, kruvid, klambrid, veetoru, kal. toru jne. **500€**

Lae materjali kalkulatsioon.

- 1) Aurutõke 90m² 3x10.40€=**31.20€**
- 2) OSB(1250x2500)8ne 24tk x10,35=**250€**
- 3) Kruvi 5 karpi X 10€ = **50€**
- 4) Lae liist 34m 2,4m 15tk x 3,23=**48,45**
- 5) Laele toonitud lakk **106€**

Seina materjali kalkulatsioon.

- 1) PUR vaht soojustus 8m³ x 210€ =**1680€**
 - 2) 5x5 prussid karkassile 80 tk x 2,37 =**190€**
 - 3) Metall nurgikud 5x5cm 114 tk x ,79= **90€**
 - 4) OSB 29 tk x10,35€ =**300 €**
 - 5) Kruvi tüübliga(80ne)12pk x 2,70= **32,40**
 - 6) Põrandaliist 34m 15tk x 9€=**135€**
 - 7) Lakk+toonitud lakk **53€**
 - 2 ust= **600€**
- Elektrilahenduse materjal **2627,95€**
Üldmaksumus **10000€**